

FASCICOLO DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE RECUPERO DELL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA "EX DANSILAR" - 2° LOTTO FUNZIONALE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI COMPENDIO IMMOBILIARE EX DANSILAR

COMMITTENTE: COMUNE DI GATTICO.

CANTIERE: VIA ROMA, GATTICO (NO)

GATTICO, 03/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Peonia Ettore Alberto)

STORICO DELLE REVISIONI

0	03/02/2011	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il presente progetto prevede la totale demolizione degli edifici esistenti, con parziale smaltimento presso le discariche autorizzate secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia ambientale e recupero in sito ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con contestuale sistemazione del piano di campagna alle quote di progetto previste dal progetto definitivo di realizzazione del nuovo edificio scolastico ed opere di movimento terra.

Per maggiori dettagli fare riferimento agli specifici elaborati progettuali.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: VIA ROMA

CAP: 28013

Città: GATTICO

Provincia: NO

Committente

ragione sociale:

COMUNE DI GATTICO

indirizzo:

VIA ROMA N. 31 28010 GATTICO [NO]

telefono:

0322 83 88 86

nella Persona di:

cognome e nome:

Chiera Marco

indirizzo:

VIA ROMA N. 31 28015 GATTICO [NO]

Responsabile dei Lavori

cognome e nome:

Chiera Marco

indirizzo:

VIA ROMA N. 31 28010 GATTICO [NO]

tel.:

0322 83 88 86

mail.:

ufficiotecnico@comune.gattico.no.it

Progettista e Direttore Lavori

cognome e nome:

Peonia Ettore Alberto

indirizzo:

Viale Partigiani n. 43 28010 Boca [NO]

cod.fisc.:

PNETRL77B06L304Z

tel.:

3336684504

mail.:

peonia.e@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

cognome e nome:

Peonia Ettore Alberto

indirizzo:

Viale Partigiani n. 43 28010 Boca [NO]

cod.fisc.:

PNETRL77B06L304Z

tel.:

3336684504

mail.:

peonia.e@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	
cognome e nome:	Peonia Ettore Alberto
indirizzo:	Viale Partigiani n. 43 28010 Boca [NO]
cod.fisc.:	PNETRL77B06L304Z
tel.:	3336684504
mail.:	peonia.e@gmail.com

01 AREA DI CANTIERE

01.01 Aree di cantiere

Le aree di cantiere allo stato finale dei lavori di cui al presente PSC rappresentano le aree che permettono il movimento l'approntamento del cantiere delle lavorazioni del 3° Lotto Funzionale.

La classificazione e la distinzione delle aree viene fatta in base alla loro conformazione e destinazione d'uso finale ed alle loro caratteristiche:

- RILEVATI PER FORMAZIONE DI STRADE, RAMPE, PARCHEGGI E PIAZZALI;
- PIANI INCLINATI PER RACCORDI DI STRADE, RAMPE, PARCHEGGI E PIAZZALI;
- RACCORDI DI STRADE, RAMPE, PARCHEGGI E PIAZZALI;
- RILEVATI PER FORMAZIONE DI AREE A VERDE;
- PIANI INCLINATI PER RACCORDI DI DI AREE A VERDE;
- RACCORDI PER AREE A VERDE;
- RILEVATI PER FORMAZIONE DI PIANI DI POSA STRUTTURE DI FONDAZIONE LOTTO FUNZIONALE N. 3;
- PIANI INCLINATI PER RACCORDI PER PIANI DI POSA STRUTTURE DI FONDAZIONE LOTTO FUNZIONALE N. 3;

01.01.01 Scarpate

La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno del rilevato. E' generalmente costituita da ghiaia e pietrisco.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Sistemazione scarpate: Taglio della vegetazione in eccesso. Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze. [con cadenza ogni 6 mesi]	Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate	
------------------------	--

01.01.02 Ghiaia e pietrisco e MPS

Si tratta di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce e dagli inerti di demolizione mediante frantoio mobile con dimensioni adeguate all'utilizzo.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.02.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ridistribuzione materiale: Provvedere alla corretta ridistribuzione e costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche, lungo le zone sprovviste e/o comunque carenti. [con cadenza ogni 6 mesi]	Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate	
------------------------	--

01.01.03 Riempimenti e rilavati in materiale stabilizzato

Si tratta di elementi che contribuiscono alla formazione di piani orizzontali ed inclinati dell'area di cantiere. Le pavimentazioni in stabilizzato si ottengono miscelando inerti naturali con granulometria diverse.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.03.01
Ripristino		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino degli strati : Ripristino degli strati mediante posa di materiale idoneo. Rimozione di eventuale vegetazione, foglie, rami, ecc.. [quando occorre]	Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Recinzioni di cantiere

Si tratta di elementi in rete metallica e pali metallici di sostegno con basi di supporto. Sono allestite l'ungo il perimetro del cantiere durante il lotto funzionale 2 e mantenute fino al completamento delle lavorazioni (lotto funzionale 3) devono essere mantenute in perfetta efficienza ed eventualmente modificate ed adattate durante le lavorazioni a cura dell'impresa affidataria di ogni singolo lotto di intervento.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.04.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri di analoghe caratteristiche. [con cadenza ogni 2 anni]	Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico		

Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate	
------------------------	--

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda	MP001						
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:
1) Sostituzione delle prese.	1) a guasto	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico.	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	1) Verifica e stato di conservazione delle prese	1) 1 anni	Autorizzazione del responsabile dell'edificio. Utilizzare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio.	
1) Sostituzione delle saracinesche.	1) a guasto	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto idraulico.	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	1) Verifica e stato di conservazione dell'impianto	1) 1 anni	Autorizzazione del responsabile dell'edificio	

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 11 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	pag.
--------------------------------	-------------

[2](#)

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	pag.
--	-------------

[3](#)

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag.
--	-------------

[5](#)

01	AREA DI CANTIERE	pag.	5
01.01	Aree di cantiere	pag.	5
01.01.01	Scarpate	pag.	5
01.01.02	Ghiaia e pietrisco e MPS	pag.	6
01.01.03	Riempimenti e rilavati in materiale stabilizzato	pag.	6
01.01.04	Recinzioni di cantiere	pag.	7

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	pag.
---	-------------

[9](#)

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	pag.
--	-------------

[10](#)

ELENCO ALLEGATI	pag.
------------------------	-------------

[11](#)

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	pag.
---	-------------

[11](#)