

PROGETTO ESECUTIVO VALEVOLE COME PROGETTO DI
FATTIBILITÀ E DEFINITIVO




PROVINCIA DI NOVARA

Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici presso l'Istituto Tecnico
Economico O.F. Mossotti di Novara, viale Curtatone 5.

ANALISI PREZZI

Gennaio 2018





Art.	Descrizione	Unità di misura			
1 30.A01.A01.005	Impermeabilizzazione pavimentazione	mq			
	Impermeabilizzazione eseguita mediante fornitura e stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore complessivo finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della Mapei S.p.a. o con caratteristiche pari o superiori) con l'interposizione di una rete fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm.				
	Componente	U.m.	Quantità	Costo	Importo
A - Materiali	Ditta MAPEI listino				
	MAPELASTIC – prezzo al mq per spessore 2 mm (resa dichiarata 1,7 kg/mq x mm)	mq	1	8,08 €	8,08
	Rete MAPENET 150	mq	1	2,00 €	2,00
	TOTALE MATERIALI	mq		€	10,08
B - Manodopera	Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 03/04/2017 – Provincia di Torino				
	Operaio qualificato	h	0,10	26,83 €	2,68
	Operaio comune	h	0,10	24,14 €	2,41
	TOTALE MANODOPERA	h		€	5,09
	TOTALE A + B			€	15,17
	SPESE GENERALI	%	13,00	€	1,97
	UTILE D'IMPRESA	%	10,00	€	1,71
	TOTALE			€	18,85
	PREZZO DI APPLICAZIONE arrotondato			€	18,90
	Percentuale manodopera				26,97 %